UMBAU UND AUFSTOCKUNG | OBSTGARTENSTRASSE 19

AUFSTOCKUNG FÜR EINEN KONFERENZRAUM MIT LEICHTER STAHL-GLASKONSTRUKTION AUF DAS BESTEHENDE FLACHDACH DES BÜROGEBÄUDES

1

2

Der neue pavillonartige Dachaufbau, welcher als Sitzungs- und Konferenzraum genutzt wird, ist gegen Süden und Westen vollständig verglast und gibt so einen fantastischen Blick über Zürich, den See und die Alpen frei. Die gegenüber den Fassaden des Bürogebäudes zurückversetzte Leichtbaukonstruktion in Stahl und Glas wird auf der bestehenden Statik des Gebäudes, mit Hilfe von Klebarmierungen abgestützt, ist mit Aluminiumblech verkleidet und fügt sich formal in die Sprache des Bürohauskomplexes ein.
Die an dem bestehenden Nachbargebäude anschliessenden, teilweise raumhaltigen Seiten sind geschlossen und nehmen unter anderem die Lüftungs- und Klimatechnik auf.

Schnitt Dachaufstockung (3)
Grundriss Dachaufbau (4)
Seitenansicht (5)
Fotos
1 Dachaufbau
2 Dachaufbau



3



4

Das Bürogebäude an der Obstgartenstrasse 19 im Zürcher Kreis 6 gehört zur klassischen Bürohaus Architektur mit vorgehängter Metall-/ Glasfassade der 50iger und 60iger Jahre. Die heutige Eigentümerschaft, die Anlagestiftung Pensimo, war an Ihrem früheren Standort in Raumnot. Infolgedessen bot sich die Möglichkeit Ihre Büros in das frei werdende 3.Obergeschoss der Obstgartenstrasse 19 zu verlegen.

Der Eingriff in das 3. Obergeschoss umfasste die gesamte Erneuerung des Innenausbaues, sowie eine neue Raumaufteilung. Die Büros gruppieren sich nun um eine Mittelzone. Frei in dieser Mittelzone liegt das Bürocenter als Kubus, in dem nebst Ablageflächen auch das Büromaterial und die notwendigen Büromaschinen untergebracht werden.



5

Projektphasen	Jahr 2002
Entwurf	
Planung	
Ausführungsplanung	
Bauleitung	

Bauherr
Anlagenstiftung Pensimo, Zürich

THOMAS LACK ARCHITEKTUR AG

Kalkbreitestr. 59 T+41 44 451 0880 info@thomaslack.ch
Postfach 8218 F+41 44 451 0840 www.thomaslack.ch
CH-8036 Zürich